

CHAPELLE NOTRE DAME À L'ANCIEN CIMETIÈRE
TRAVAUX DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
DPGF

Mairie d'Esparron de Verdon

Lot Unique: maçonnerie en restauration sur vestige historique précieux, travaux de métallerie en confortement de la ruine, chantier d'accès difficile

N°	U		q	PU	Montant	
0,00	INSTALLATION ET ACHEMINEMENT					
	Installation, acheminements et replis, clôture et remise en ordre après chantier	2.1	F	1,00		0,00
	plan d'exécution	2.2	F	1,00		0,00
0,00	sous total					0,00
1,00	stabilisation face ouest, intérieur et extérieur, y compris le retour sud accessible					
	échafaudages	2.3	m2	48,00		0,00
	stabilisation des parements affamés	2.8	m2	18,00		0,00
	stabilisation des parements en assez bon état	2.8	m2	30,00		0,00
	stabilisation arases sommitales	2.10	m3	2,60		0,00
	stabilisation arrachements verticaux	2.11	m2	3,00		0,00
	réparation fissures	2.12	ml	10,00		0,00
	stabilisation fenêtre et porte	2.9	F	1,00		0,00
1,00	sous total					0,00
2,00	stabilisation face nord					
	échafaudages	2.3	m2	128,00		0,00
	stabilisation des parements affamés	2.8	m2	70,00		0,00
	stabilisation des parements en assez bon état	2.8	m2	60,00		0,00
	stabilisation arases	2.10	m3	3,84		0,00
	stabilisation arrachements	2.11	m2	9,00		0,00
	réparation fissures	2.12	ml	6,50		0,00
	rebouchage des trous, remaçonage	2.13	m3	2,10		0,00
2,00	sous total					0,00
3,00	stabilisation chœur					
	échafaudages	2.3	m2	20,25		0,00
	stabilisation des parements affamés	2.8	m2	12,00		0,00
	stabilisation des parements en assez bon état	2.8	m2	8,00		0,00
	stabilisation arases	2.10	m3	2,00		0,00
	stabilisation arrachements	2.11	m2	2,50		0,00
	réparation fissures	2.12	ml	2,00		0,00
	rebouchage des trous	2.13	F	1,50		0,00
3,00	sous total					0,00
4,00	stabilisation face sud intérieur					
	échafaudages	2.3	m2	40,00		0,00
	stabilisation des parements affamés	2.8	m2	12,00		0,00
	stabilisation des parements en assez bon état	2.8	m2	24,00		0,00
	stabilisation arases	2.10	m3	2,40		0,00

	stabilisation arrachements	2.11	m2	8,25		0,00
	réparation fissures	2.12	ml	2,00		0,00
	rebouchage des trous	2.13	F	1,00		0,00
4,00	sous total					0,00

5,00	stabilisation face sud extérieur					
	échafaudages suspendus ou travail sur corde	2.3	F	1,00		0,00
	reprise parement en recherche	2.8	m2	5,00		0,00
5,00	sous total					0,00

6,00	DISPOSITIF DE SOUTIEN DU MUR SUD					
	terrassment pour nivelage et assise du dispositif	2.15	F	6,29		0,00
	mise en place de micropieux pour appui des poutres transversales	2.4	U	6,00		0,00
	mise en place des axes transversaux	2.16	U	6,00		0,00
	étrésillonement en HEA 100 et compléments de support pour le plancher boisé ses irrégularités et ses trémies	2.17	ml	10,00		0,00
	équipement de la face nord	2.18	U	6,00		0,00
	équipement de la face sud	2.19	ml	8,00		0,00
	plancher sur l'ensemble	2.20	m2	36,00		0,00
	platelage de protection du talus contre l'érosion	2.21	m2	64,00		0,00
	barrière d'éloignement	2.26	ml	7,00		0,00
6,00	sous total					0,00

7,00	ABORDS IMMÉDIATS					
	recomposition muret du parvis	2.22	m2	6,00		0,00
	stabilisation extrémité mur cimetière	2.24	F	1,00		0,00
	réfection du caniveau	2.23	F	1,00		0,00
	création de barbacane	2.25	F	1,00		0,00
	mise en place de support de panneau de médiation et d'impression résinée	2.27	F	1,00		0,00
	mise en place de barrières d'éloignement	2.26	ml	11,00		0,00
7,00	sous total					0,00

N°			U	q	PU	Montant
8,00	enclos cimetière: réparation mur ouest à la porte					
	reprise des enduits	2.28	m2	14,00		0,00
	reprise de l'encadrement de la porte	2.30	F	1,00		0,00
	stabilisation du pied de mur sud-ouest	2.29	F	1,00		0,00
8,00	sous total					0,00

9,00	enclos cimetière: stabilisation et réparation en recherche du mur nord					
	réparations amont: fissure entre cunette et mur	2.31	ml	30,00		0,00
	réparations amont: couvertine	2.32	ml	30,00		0,00
	suppression et tuage de deux micocouliers	2.33	F	2,00		0,00
	réparations face intérieure : reprises ponctuelles d'enduit	2.8	m2	8,00		0,00
9,00	sous total					0,00

####	enclos cimetière: stabilisation mur est				
	reprise de la brèche du mur Est	2.34	F	1,00	0,00
####	sous total				0,00

TOTAL DES TRAVAUX HT, TRANCHE FERME					0,00
TVA 20%, TRANCHE FERME					0,00
TOTAL TTC DES TRAVAUX, TRANCHE FERME					0,00